



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES ESTADO DE SÃO PAULO  
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA AO ENTORNO DO SANTUARIO DO SENHOR BOM JESUS  
RUA DOM DUARTE LEOPOLDO - CEP 12955-017 x RUA MAJOR MURZILHO - CEP 12955-018  
BAIRRO - CENTRO

R\$ 640.180,59

BDI = 25,00%

CDHU - 02/2026 (DESONERADA)  
SINAPI 02/2026 (DESONERADA)  
SIURB-EDIF 01/2026 (DESONERADA)  
COTAÇÕES - 02/2026 e 03/2026

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL
						S/ BDI	C/ BDI	
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 12.410,83
1.1			CANTEIRO					R\$ 11.584,83
1.1.1	CDHU	02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	m <sup>2</sup>	6,00	440,99	551,24	3.307,44
1.1.2	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m <sup>2</sup>	unxmês	3,00	993,31	1.241,64	3.724,92
1.1.3	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	unxmês	3,00	1.213,99	1.517,49	4.552,47
1.2			SEGURANÇA					R\$ 826,00
1.2.1	SINAPI-I	37524	TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)	m	350,00	1,89	2,36	826,00
2.0			ATERRO					R\$ 28.429,23
2.1			PRAÇA DA IGREJA MATRIZ					R\$ 2.788,88
2.1.1	SINAPI	104738	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	12,50	85,72	107,15	1.339,38
2.1.2	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	250,00	3,91	4,89	1.222,50
2.1.3	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	50,00	3,63	4,54	227,00
2.2			RUA DOM DUARTE LEOPOLDO					R\$ 13.585,16
2.2.1	SINAPI	104738	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	60,89	85,72	107,15	6.524,36
2.2.2	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.217,80	3,91	4,89	5.955,04
2.2.3	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	243,56	3,63	4,54	1.105,76
2.4			RUA MAJOR MURZILHO					R\$ 12.055,19
2.4.1	SINAPI	104738	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	54,03	85,72	107,15	5.789,58
2.4.2	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.080,65	3,91	4,89	5.284,38
2.4.3	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	216,13	3,63	4,54	981,23
3.0			NOVA PAGINAÇÃO					R\$ 393.627,40
3.1			PRAÇA DA IGREJA MATRIZ					R\$ 238.567,66
3.1.1	CDHU	54.04.342	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, colorido, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	M2	1.386,86	125,02	156,28	216.738,48
3.1.2	SINAPI	102713	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	1.386,86	12,59	15,74	21.829,18
3.2			RUA DOM DUARTE LEOPOLDO					R\$ 42.591,33
3.2.1	CDHU	54.04.350	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia (colorido)	M2	243,56	127,30	159,13	38.757,70
3.2.2	SINAPI	102713	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	243,56	12,59	15,74	3.833,63
3.3			CALÇADAS					R\$ 51.265,40
3.3.1	CDHU	54.04.342	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, colorido, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	M2	298,02	125,02	156,28	46.574,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES ESTADO DE SÃO PAULO  
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA AO ENTORNO DO SANTUARIO DO SENHOR BOM JESUS  
RUA DOM DUARTE LEOPOLDO - CEP 12955-017 x RUA MAJOR MURZILHO - CEP 12955-018  
BAIRRO - CENTRO

R\$ 640.180,59  
BDI = 25,00%  
CDHU - 02/2026 (DESONERADA)  
SINAPI 02/2026 (DESONERADA)  
SIURB-EDIF 01/2026 (DESONERADA)  
COTAÇÕES - 02/2026 e 03/2026

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL
						S/ BDI	C/ BDI	
3.3.2	SINAPI	102713	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	298,02	12,59	15,74	4.690,83
<b>3.4</b>			<b>RUA MAJOR MURZILHO</b>					<b>R\$ 37.794,66</b>
3.4.1	CDHU	54.04.350	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia ( <i>colorido</i> )	M2	216,13	127,30	159,13	34.392,77
3.4.2	SINAPI	102713	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	216,13	12,59	15,74	3.401,89
<b>3.5</b>			<b>GUIA EXTRUSADA</b>					<b>R\$ 23.408,35</b>
3.5.1	CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	17,46	52,98	66,23	1.156,38
3.5.3	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	7,32	424,88	531,10	3.887,65
3.5.3	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	7,32	622,17	777,71	5.692,84
3.5.4	CDHU	54.06.020	Guia pré-moldada curva/reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	72,00	65,46	81,83	5.891,76
3.5.5	CDHU	54.06.110	Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões	M3	8,64	627,75	784,69	6.779,72
<b>4.0</b>			<b>CAPTAÇÃO DAS AGUAS PLUVIAIS</b>					<b>R\$ 46.694,70</b>
4.1	SIURB EDIF	10-011-086	CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=30CM	m	130,00	192,16	240,20	31.226,00
4.2	SIURB EDIF	10-011-099	GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - COM PASSAGEM DE VEÍCULOS	m	130,00	95,19	118,99	15.468,70
<b>5.0</b>			<b>ESTAÇÕES DA VIA SACRA</b>					<b>R\$ 22.787,80</b>
5.1	COTAÇÃO	01	PEDRA FERRO (MOSAICO) COM IMPERMEABILIZANTE	M2	70,00	193,17	241,46	16.902,20
5.2	CDHU	19.20.020	Recolocação de mármore, pedras e granitos, assentes com massa	M2	70,00	67,26	84,08	5.885,60
<b>6.0</b>			<b>PERGOLADO</b>					<b>R\$ 13.789,20</b>
6.1	COTAÇÃO	02	PERGOLADO RETANGULAR EM MADEIRA PLÁSTICA - DIMENSÃO 3,00 X 2,10	UNID.	2,00	5.515,68	6.894,60	13.789,20
<b>7.0</b>			<b>MOBILIÁRIO</b>					<b>R\$ 52.059,52</b>
<b>7.1</b>			<b>BANCOS E LIXEIRAS</b>					<b>R\$ 33.539,88</b>
7.1.1	COTAÇÃO	03	BANCO DE MADEIRA PLÁSTICA 1,50 M SEM ENCOSTO	UN	22,00	724,63	905,79	19.927,38
7.1.2	COTAÇÃO	04	LIXEIRA DE MADEIRA PLÁSTICA 94 L COM SUPORTE	UN	11,00	990,00	1.237,50	13.612,50
<b>7.2</b>			<b>BANCOS DE ALVENARIA / CANTEIRO</b>					<b>R\$ 18.519,64</b>
7.2.1	CDHU	14.10.121	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 cm - classe C	M2	30,84	117,37	146,71	4.523,92
7.2.2	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	50,11	7,44	9,30	466,01
7.2.3	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	50,11	13,77	17,21	862,36
7.2.4	CDHU	20.01.040	Lambri em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus	M2	50,11	177,07	221,34	11.090,95
7.2.5	CDHU	33.05.010	Verniz fungicida para madeira	M2	50,11	25,17	31,46	1.576,40
<b>8.0</b>			<b>ELETRICA</b>					<b>R\$ 33.893,74</b>
8.1	COTAÇÃO	05	POSTE COLONIAL DUPLO	UN	14,00	980,22	1.225,28	17.153,92
8.2	SIURB EDIF	09-082-079	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/ E-40 - 70W ( <i>fluxo luminoso de 5000 a 5500 lm</i> )	UN	28,00	94,97	118,71	3.323,88
8.3	CDHU	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	480,00	4,72	5,90	2.832,00
8.4	CDHU	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	160,00	17,88	22,35	3.576,00
8.5	SINAPI	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	9,00	243,94	304,93	2.744,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES ESTADO DE SÃO PAULO  
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA AO ENTORNO DO SANTUARIO DO SENHOR BOM JESUS  
RUA DOM DUARTE LEOPOLDO - CEP 12955-017 x RUA MAJOR MURZILHO - CEP 12955-018  
BAIRRO - CENTRO

R\$ 640.180,59  
BDI = 25,00%  
CDHU - 02/2026 (DESONERADA)  
SINAPI 02/2026 (DESONERADA)  
SIURB-EDIF 01/2026 (DESONERADA)  
COTAÇÕES - 02/2026 e 03/2026

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL
						S/ BDI	C/ BDI	
8.6	SIURB EDIF	01-004-052	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	2,25	265,25	331,56	746,01
8.7	CDHU	40.04.470	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	CJ	36,00	48,16	60,20	2.167,20
8.8	CDHU	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	36,00	30,01	37,51	1.350,36
<b>9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>								<b>R\$ 36.488,17</b>
9.1	CDHU	70.01.003	Faixa elevada para travessia de pedestres em massa asfáltica - lombofaixa de vias com execução de recapeamento	M2	49,00	269,38	336,73	16.499,77
9.2	CDHU	70.03.006	Placa para sinalização viária em chapa de alumínio, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m² - Limite de velocidade	M2	0,60	1.857,09	2.321,36	1.392,82
9.3	CDHU	70.03.006	Placa para sinalização viária em chapa de alumínio, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m² - Proibido Parar e Estacionar	M2	0,60	1.857,09	2.321,36	1.392,82
9.4	CDHU	70.04.001	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2' e comprimento de 3,6 m	UN	2,00	1.343,77	1.679,71	3.359,42
9.5	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	24,50	35,47	44,34	1.086,33
9.6	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	64,34	111,74	139,68	8.986,61
9.7	CDHU	34.02.020	Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas)	M2	80,00	13,98	17,48	1.398,40
9.8	CDHU	34.01.010	Terra vegetal orgânica comum	m³	8,00	237,20	296,50	2.372,00
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>R\$ 640.180,59</b>

RESUMO GERAL DA OBRA			
ITEM	SERVIÇO	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,94%	R\$ 12.410,83
2.0	ATERRO	4,44%	R\$ 28.429,23
3.0	NOVA PAGINAÇÃO	61,49%	R\$ 393.627,40
4.0	CAPTAÇÃO DAS AGUAS PLUVIAIS	7,29%	R\$ 46.694,70
5.0	ESTAÇÕES DA VIA SACRA	3,56%	R\$ 22.787,80
6.0	PERGOLADO	2,15%	R\$ 13.789,20
7.0	MOBILIARIO	8,13%	R\$ 52.059,52
8.0	ELETRICA	5,29%	R\$ 33.893,74
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5,70%	R\$ 36.488,17
<b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 640.180,59</b>

Bom Jesus Dos Perdões/SP, sexta-feira, 10 de abril de 2026

JOSÉ HERCULANO ANASTÁCIO DE CASTRO  
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA URBANA  
CREA SP 5070448199  
ART:2620260371990

PAULO AFONSO FERREIRA BUENO  
PREFEITO MUNICIPAL