

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 050914	Nº SICONV 1081474	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Obra de Infraestrutura - Rua João Dubs
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 08-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação, galerias de A.pluviais e Sinalização Viária	MUNICÍPIO / UF São Paulo

BDI 1 25,59% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

FILTRO

RECURSO

ERRO GERAL
NÃO OK

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Erro de Dados	Custo Unitário Referência (R\$)	Valor BDI	
LOTE															460.111,94
Meta	Meta	1.			Pavimentação, galerias de A.pluviais e Sinalização Viária						460.111,94				
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						80.666,21	DESCRIÇÃO			
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA	M2	2,88	250,00	BDI 1	313,98	904,26		250,00	25,59%	
Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1,672,50	0,92	BDI 1	1,16	1.940,10		0,92	25,59%	
Serviço	Serviço	1.1.3.	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM	M2	1,672,50	16,84	BDI 1	21,15	35.373,38		16,84	25,59%	
Serviço	Serviço	1.1.4.	SINAPI	100224	TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE	M2XKM	10,035,00	3,03	BDI 1	3,81	38.233,35		3,03	25,59%	
Serviço	Serviço	1.1.5.	SINAPI-I	10779	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITÁRIO, C/ 5	MES	3,00	1.118,75	BDI 1	1.405,04	4.215,12		1.118,75	25,59%	
Nível 2	Nível 2	1.2.			REPOSIÇÃO DE SARJETAS NO TRECHO DAS GALERIAS						41.944,80				
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	94283	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO	M	398,35	68,87	BDI 1	86,49	34.453,29		68,87	25,59%	
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA	M3	17,93	313,62	BDI 1	393,88	7.062,27		313,62	25,59%	
Serviço	Serviço	1.2.3.	SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	107,58	3,18	BDI 1	3,99	429,24		3,18	25,59%	
Nível 2	Nível 2	1.3.			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO CBUQ						233.628,84				
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE	M3	501,75	4,25	BDI 1	5,34	2.679,35		4,25	25,59%	
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	1.672,50	2,49	BDI 1	3,13	5.234,93		2,49	25,59%	
Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI	96397	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA	M3	250,87	178,04	BDI 1	223,60	56.094,53		178,04	25,59%	
Serviço	Serviço	1.3.4.	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	1.672,50	7,10	BDI 1	8,92	14.918,70		7,10	25,59%	
Serviço	Serviço	1.3.5.	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	1.672,50	13,76	BDI 1	17,28	28.900,80		13,76	25,59%	
Serviço	Serviço	1.3.6.	SINAPI	100985	CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³	M3	50,18	7,39	BDI 1	9,28	465,67		7,39	25,59%	
Serviço	Serviço	1.3.7.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	2.007,20	3,02	BDI 1	3,79	7.607,29		3,02	25,59%	
Serviço	Serviço	1.3.8.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO,	M3	50,18	1.431,77	BDI 1	1.798,16	90.231,67		1.431,77	25,59%	
Serviço	Serviço	1.3.9.	SINAPI-I	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO	M3	334,50	65,45	BDI 1	82,20	27.495,90		65,45	25,59%	
Nível 2	Nível 2	1.4.			GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS						77.185,99				
Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	102303	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA	M3	314,64	8,08	BDI 1	10,15	3.193,60		8,08	25,59%	
Serviço	Serviço	1.4.2.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM	M3	11,47	117,11	BDI 1	147,08	1.687,01		117,11	25,59%	
Serviço	Serviço	1.4.3.	SINAPI	95565	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,	M	212,50	144,99	BDI 1	182,09	38.694,13		144,99	25,59%	
Serviço	Serviço	1.4.4.	SINAPI	97951	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR,	UN	6,00	2.709,08	BDI 1	3.402,33	20.413,98		2.709,08	25,59%	
Serviço	Serviço	1.4.5.	SINAPI	97981	ACRESCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM	M	1,50	1.144,24	BDI 1	1.437,05	2.155,58		1.144,24	25,59%	
Serviço	Serviço	1.4.6.	SINAPI	93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	290,98	22,61	BDI 1	28,40	8.263,83		22,61	25,59%	
Serviço	Serviço	1.4.7.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO	M3	23,66	8,72	BDI 1	10,95	259,08		8,72	25,59%	
Serviço	Serviço	1.4.8.	SINAPI	102737	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS	UN	2,00	1.002,78	BDI 1	1.259,39	2.518,78		1.002,78	25,59%	
Nível 2	Nível 2	1.5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA						4.801,72				
Serviço	Serviço	1.5.1.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E	M2	32,25	27,28	BDI 1	34,26	1.104,89		27,28	25,59%	
Serviço	Serviço	1.5.2.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA	M2	2,40	577,50	BDI 1	725,28	1.740,67		577,50	25,59%	
Serviço	Serviço	1.5.3.	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20*	UN	6,00	82,50	BDI 1	103,61	621,66		82,50	25,59%	
Serviço	Serviço	1.5.4.	SINAPI	103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA	UN	10,00	106,26	BDI 1	133,45	1.334,50		106,26	25,59%	
Nível 2	Nível 2	1.6.			COMPOSIÇÃO DE ACESSIBILIDADE 2 UNIDADES						1.273,51				
Serviço	Serviço	1.6.1.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	M2	5,10	79,50	BDI 1	99,84	509,18		79,50	25,59%	
Serviço	Serviço	1.6.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA	M3	0,23	116,90	BDI 1	146,81	33,77		116,90	25,59%	
Serviço	Serviço	1.6.3.	SINAPI-I	36178	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5*	UN	2,00	15,83	BDI 1	19,88	39,76		15,83	25,59%	
Serviço	Serviço	1.6.4.	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM	M2	5,10	16,84	BDI 1	21,15	107,87		16,84	25,59%	
Serviço	Serviço	1.6.5.	SINAPI	100224	TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE	M2XKM	153,00	3,03	BDI 1	3,81	582,93		3,03	25,59%	
Nível 2	Nível 2	1.7.			REFORMA DE CALÇADAS						16.640,92				
Serviço	Serviço	1.7.1.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	M2	110,60	79,50	BDI 1	99,84	11.042,30		79,50	25,59%	
Serviço	Serviço	1.7.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA	M3	4,98	116,90	BDI 1	146,81	731,11		116,90	25,59%	
Serviço	Serviço	1.7.3.	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM	M2	110,60	16,84	BDI 1	21,15	2.339,19		16,84	25,59%	
Serviço	Serviço	1.7.4.	SINAPI	100224	TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE	M2XKM	663,60	3,03	BDI 1	3,81	2.528,32		3,03	25,59%	
Nível 2	Nível 2	1.8.			CANALETÃO						3.969,95				
Serviço	Serviço	1.8.1.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	M2	36,00	82,55	BDI 1	103,67	3.732,12		82,55	25,59%	
Serviço	Serviço	1.8.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA	M3	1,62	116,90	BDI 1	146,81	237,83		116,90	25,59%	

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO



Nº OPERAÇÃO 050914	Nº SICONV 1081474	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Obra de Infraestrutura - Rua João Dubs
-----------------------	----------------------	-----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------



LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 08-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação, galerias de A.pluviais e Sinalização Viária	MUNICÍPIO / UF São Paulo	BDI 1 25,59%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------	---------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	-----------------	----------------	----------------

FILTRO



F

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	Pavimentação, galerias de A.pluviais e Sinalização Viária										460.111,94

RECURSO



ERRO GERAL
NÃO OK

Erro de Dados	Custo Unitário Referência (R\$)	Valor BDI

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

São Paulo
Local

terça-feira, setembro 26, 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Rafael Aparecido Bueno
CREA/CAU: 5070911790
ART/RRT: LC34399081